

國定古蹟開元寺修復工程（山門等六棟）

廠商意見釋疑結果

114年6月13日

項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	釋疑事項	釋疑結果
甲	發包工程費				
壹	全區假設工程				
一	假設工程				
17	產品，臨時設施，雜項工程，保護棚架搭拆	M2	1,536.000	圖說A-5-S-05保護棚架，屋頂鍍鋅鋼板厚度 是否誤植為t=4mm，一般為t=0.4mm	依意見調整為0.4mm，詳圖A-5-S-05。
21	產品，工地臨時建築設施(工務所設備租賃費)	月	36.000	單價分析無工務所租賃或搭設項目，是否由業主提供廂房作為工務所之用？	工務所空間由業主提供。
貳	古蹟本體修復工程				
一	外山門（A）修復工程				
18	清理(外山門中脊剪黏整修)	座	4.000	數量計算方式確認?藻飾整修預算項目是否遺漏或歸屬於本項(詳閱 A-A2-04)？	中脊剪黏整修標的為4座鳳凰，不含其他捲草及藻飾。
三	左廂房（C）修復工程				
22	產品，天花板(檜木天花整修)	M2	84.100	全部面積約300 m2左右，均標示整修(詳閱 C-A2-04) 另，若須整修屋架，則天花板須有拆除及回鋪等工項存在。	目前左廂房檜木天花多數為後期天花板遮蔽，84.1M2為預估數量，待拆解檢視後依實際施作數量計算。
26	產品，粗木作，木作結構構架(左廂房屋架木構件一級整修(含筋違、振止))	處	6.000	1級整修有14處?(詳閱 C-A2-12)	左廂房屋架一級整修以整組屋架為計算單位，非以單一構件計算，總計6處。
55	產品，金屬材料，鋼料，H型鋼(H型鋼柱新作)	處	6.000	1.本預算是否含木柱基腳?(詳閱 C-D1-05) 2.基腳新作有13處新作材質為何?預算是否遺漏或歸屬於本項?(詳閱 C-A2-09)	1．木柱基腳非包含於本項預算。 2．新座基腳材質為混凝土，表面抵石子；依意見增補預算項目，詳預算甲.貳.三.17。
86	產品，木窗(左W12整修)	樘	1.000	圖示疑為誤植，無W12（詳閱 C-D1-03)	依意見調整圖面標示，詳圖C-D1-03。
88	產品，木窗(左W14整修)	樘	1.000	圖示疑為誤植，W14重複標示（詳閱 C-D1-03)	依意見調整圖面標示，詳圖C-D1-03。
四	右廂房（D）修復工程				
17	產品，粗木作，木作結構構架(右廂房棟架木構件一級整修)	處	2.000	數量計算方式確認? 是否為7處（詳閱 D-A2-14 與 D-A2-15)	右廂房棟架一級整修以整組棟架為計算單位，非以單一構件計算，總計2處。
29	產品，粗木作，木作結構構架(桁檼仿作抽換)	M	34.900	單價分析無表面單彩仿作項目（其餘仿作抽換項目皆有)	依意見增補單價分析內容。
40	產品，金屬材料(鋁擴張網通風口新作)	處	18.000	施作位置及型態確認?	施作位置詳圖D-A2-04，施作方式為保留輕鋼架天花骨架，並將原有天花板改為鋁擴張網。
五	大士殿（E）修復工程				
11	清理(南山堂儲藏室磚牆拆解)	式	1.000	拆解後，同一空間既有地磚尺寸不同	地磚依現況保留為原則，交界面待磚牆拆解後，依現場狀況調整。
34	產品，細木作(木作緣槽新作)	M	54.400	施作位置?	施作位置為大士店二樓大悲殿圖書室，裝設範圍與鋁條燈範圍相同，詳圖EE-E-04。
六	圓光塔（F）修復工程				
23	水泥砂漿(欄杆基座整修)	座	20.000	數量22座?(詳閱 F-A2-09)	依意見調整數量。
24	水泥砂漿(塔身通氣口新作)	處	5.000	數量6處? 圖說提及花格磚及防雨百葉?(詳閱 F-A2-20)	依意見調整數量。塔身通氣口形式預計外側設置花格磚，並於花格磚後方設置防雨百葉。